

雙溪校區106年暑假工程 說明會



議程

1 主席致詞

2 暑期工程規劃說明

3 意見交換

4 散會

主席致詞

暑期工程規劃說明

報告人:營繕組林振和組長



1.文舍旁邊坡擋土牆整建工程(7至10月間施工)

2. 戶外樓梯設置止滑條 與扶手、廁所洗手台與 小便斗安裝扶手工程(7 至8月間施工) 3. 寵惠堂廁所整 修工程(7至8月間 施工)

4. 雙溪校區監視求救 系統增設及汰換工程 (8至9月間施工) 5. 汰換雙溪學生 宿舍 LED燈管 (8月期間施工)

● 案緣:

1. 文舍旁邊坡擋土牆:

104年蘇迪勒颱風後擋土牆上方有局部崩塌情況,當時已 鋪設帆布及砂包作為臨時防護,下方砌石擋土牆面經清除 植生後,發現牆體有多處嚴重破損,且牆頂處邊坡有逕流 集中沖刷情形,有危安顧慮,亟需整修。

2. 通往宿舍道路:

因道路狹窄,坡度陡峭,且毗鄰擋土牆側路邊護欄高度不足,有危安顧慮,亟需增設紐澤西護欄,以維行車安全。

R

施工項目

- 1.牆面施作土釘。
- 2.增設RC造型擋土牆。
- 3.增設排水溝。
- 4. 擋土牆上方施作欄杆。
- 5.往宿舍道路旁設置紐澤西護欄。

工地範圍

文舍旁邊坡擋土牆、往宿舍道路旁

預定工期

106年7月至10月

可能影響

- 1. 工程車輛、人員進出頻繁。(施工區域設危險警語、安全圍籬)
- 2. 施工噪音、震動及粉塵飛揚。(利用假日敲打、灑水降低污染)
- 3. 本校重要活動時,調整大型車輛進出時間。

行政窗口


總務處營繕組陳美與,校內分機 8302



文舍旁邊坡現況



往宿舍道路現況



擋土牆補強方式





道路紐澤西護欄樣式(參考)



擋土牆樣式(參考)

- 二、兩校區戶外樓梯設置止滑條與扶手、麻於洪玉公與小便引它裝扶玉公與
 - 、廁所洗手台與小便斗安裝扶手工程

● 案緣:

- 雨校區戶外樓梯設置止滑條及扶手:
 戶外樓梯止滑效果不良,常造成行人滑倒,有危安顧慮,另部分樓梯有缺扶手情形,造成行動不便人士行走樓梯之困難,亟需整體改善。
- 2. 兩校區廁所洗手台設置扶手: 依據無障礙法規要求,每1間廁所內至少1個「洗手台」須設置扶手,以利身障人士使用,故整體規劃設置,以符規定。
- 3. 兩校區男廁所小便斗設置扶手: 依據無障礙法規要求,每1間男廁所至少1個「小便斗」須設 置扶手,以利身障人士使用,故整體規劃設置,以符規定。

二、兩校區戶外樓梯設置止滑條與扶手、廁所洗手台與小便斗安裝扶手工程

施工項目	1.兩校區戶外樓梯設置止滑條及扶手。 2.兩校區廁所洗手台設置扶手(每間洗手台僅設置1組扶手)。 3.兩校區男廁所小便斗設置扶手(每間小便斗僅設置1組扶手)。
工地範圍	雨校區戶外樓梯、大樓廁所
預定工期	106年7月、8月
可能影響	 1.施工時,樓梯及廁所暫停使用。(施工區域安全圍籬) 2.施工鑽孔噪音。 3.本校重要活動時,配合調整施工位置及時間。
行政窗口	總務處營繕組 陳美奂,校內分機 8302

二、兩校區戶外樓梯設置止滑條與扶手、廁所洗手台與小便斗安裝扶手工程



綜合大樓、一教研洗手台 (安裝扶手)



綜合大樓、一教研 小便斗(安裝扶手)



洗手台扶手(參考)



小便斗扶手(參考)



圖書館西側樓梯 (安裝扶手、止滑條)



愛徒樓西側樓梯 (安裝扶手、止滑條)



松勁樓前樓梯 (安裝止滑條)



第二大樓前樓梯 (安裝止滑條)

● 案緣:

寵惠堂2F、3F廁所因目前男女廁所均為蹲式馬桶,若有行動不方便人士使用時,造成極大困擾,並需至1F廁所,故透過整修,將一間「蹲式馬桶」改為「坐式馬桶」,並增作扶手

,以利使用。




二樓男廁現況



二樓女廁現況

施工項目	2F、3F男、女廁所內一間「蹲式馬桶」改為「坐式馬桶」,並增設扶手,另廁所內搗擺全部更新。
工地範圍	寵惠堂2F至3F男女廁所
預定工期	8月15日至8月27日
可能影響	1.施工敲除聲響(儘量利用假日分批施工,降低影響程度) 2.施工期間廁所無法使用。
行政窗口	總務處營繕組 陳美奂,校內分機 8302




寵惠堂2F、3F廁所改座式馬桶

● 案緣:

- 1.為建構校園安全防護機制,本校自102年起分期建置校區監 視及求救系統,以維護校園安全。
- 2.本期為整合系統之第五期工程,以師生使用人數較多之教研大樓、行政辦公大樓為主軸,於廁間、洗手台安裝緊急求救鈕及公共廊道裝設監視攝影機,輔以更新各大樓錄影監控主機,並匯集連動影音受信裝置至校安中心,以建構校園安全防護網。

施工項目	1.監視系統汰換、擴充與補強 2.寵惠堂、二教研大樓廁所緊急求救鈕增設
工地範圍	二教研、寵惠堂、榕華樓、柚芳樓、松勁樓及楓雅樓 、超庸館養殖室外圍室外、大樓廁所
預定工期	106年8月1日起至9月1日止
可能影響	1. 廁所裝設求救鈕,將安排於長假期間施作。 2. 施工鑽孔時有局部、輕微聲響。 3. 本校重要活動時,配合調整施工位置及時間。
行政窗口	總務處營繕組段金平,校內分機8304



預計於第二教學研究大樓施作圖



廁所緊急鈕增設

五、汰換雙溪學生宿舍 LED燈管

五、汰換雙溪學生宿舍LED燈管

● 案緣:

- 1.依經濟部「能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」, 本校106年節能工作推動,以至少達成「平均年節電率1/%」為目標。
- 2.本處已於102、103及104學年度分階段於兩校區公共區域、 教室、辦公室等全天密集使用照明之空間,完成換裝節能之 LED燈管。
- 3.106學年暑假預計汰換雙溪學生宿舍寢室之傳統日光燈管為 LED燈管。

五、汰換雙溪學生宿舍LED燈管

24

施工項目

1.燈管更換。

2. 燈具內線路修改。

工地範圍

榕華樓、柚芳樓、松勁樓

預定工期

1.8月長假於柚芳樓、松勁樓換裝

2. 榕華樓預訂8月期間施作,施作時間另行公告。

可能影響

更換期間施工人員需短暫進入寢室。

行政窗口

總務處營繕組郭寶全,校內分機:8323





請老師、單位協助配合事項

- 1. 寵惠堂2F、3F廁所預計於8月15日至8月27日施作,施工期間,廁所暫停使用,請就近至鄰近樓層如廁,造成不便,敬請見諒。
- 2. 文舍旁邊坡擋土牆施工時,會有大型機具及車輛進出,造成不便,敬請見諒,另施工區域將管制人員進出,請勿進入工區,以免危險。
- 3. 兩校區戶外樓梯設置止滑條與扶手、廁所洗手台與小便 斗安裝扶手施工時,將短暫封閉廁所、樓梯等區域,請 依施工管制時間配合通行及使用,並勿進入施工區域, 以免危險。

城中校區106學年暑假期間重大工程時程表

工程名稱	7月	8月	9月	10月
第五大樓第二閱覽室整修工程	V	V	V	
第三大樓整修工程	V	V	V	
第五大樓南側樓梯壁癌整修工程		V	V	



簡報完畢



意見交換